





CALCULO DEL ALIMENTADOR

$$S = \frac{2x L x \rho x I}{6.6}$$
$$S = \frac{2x 9 \times 0.018 \times 25}{6.6}$$

S = 1,2 mm2

DIAGRAMA UNILINEAL

VALOR MEDIDO DE LA
PUESTA A TIERRA (T.P y T.S.)
10, OHM

CUADRO DE CARGAS DE ENCHUFES														
TDA	Cto. N°	Porta 100W	Halog. 150W	Enchuf 150W	Enchuf 250W	Otros	Total Cent.	Potencia Kw.	I A	Protecciones		Canalización		Ubicación
										Diferen.	Disy.	Condmm2	Ducto Ø	
	1	.	-	-	7	-	7	1.2	5.6	25A/30mA	1x10 A	1,5 N.Y.A	tprs 16mm	PLANTA NIVEL 1
	2	.	-	-	4	-	4	2.0	9.0	25A/30mA	1x10 A	1,5 N.Y.A	tprs 16mm	PLANTA NIVEL 2
	3	.	-	-	4	-	4	3.2	14.7	25A/30mA	1x10 A	1,5 N.Y.A	tprs 16mm	PLANTA NIVEL 2
Total	3	.	-	-	15	-	15	10.2	46.4					

NOTA:
LOS MATERIALES UTILIZADOS
CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN
PARA SU USO

REV	FECHA	OBSERVACIONES
01		
02		
03		
04		
05		

REV	MODIFICACIONES	FECHA
01		
02		

PROYECTO:
PLANTA CONSTRUCCION
MODULAR

UBICACIÓN:

ROL DE AVALUO:

PROPIETARIO:

FIRMA INGENIERO:

FIRMA PROPIETARIO:

CONSTRUCTOR:

CONTENIDO:
PROYECTO ELECTRICO

VERSION 01 - 22/10/2019

FORMATO LAMINA

A2

LAMINA

3

OCT 2019